



X=212556.333  
Y=199764.061

X=212590.194  
Y=199817.803

小区出入口

X=80871.485  
Y=-94292.994

X=79863.857  
Y=-96422.741

X=79136.508  
Y=-93166.864

X=77826.106  
Y=-95295.912

X=212534.323  
Y=199848.790

说明:

- 图示内容根据现状绘制。
- 本工程为加建项目,设计时另行起柱,基础采用地理基础,以减少对原有建筑物的影响,另电梯基坑位置不触及原建筑基础和地下室。
- 本工程新装电梯,原建筑只提供部分横向固定作用,新装电梯不垂直受力于原建筑,对建筑承重无影响。
- 为减少对原建筑外围地质的影响,本电梯采用钢结构安装。
- 电梯井道采用钢结构。

- 原海口市琼山财政税务所长楼A栋一单元,地上9层,原建筑无电梯为方便使用,拟申请再海口市琼山财政税务所长楼A栋一单元楼梯间外侧增加一部主体为钢结构的825kg无机房客用电梯共9层8站电梯停开门位置为-9层,本次所采用的电梯为无机房电梯,其余未详细说明事项详电梯厂家技术图纸。
- 新建电梯井占地面积=5.78;7  
新建电梯和连廊占地面积=9.78;7  
新建电梯总建筑面积=76.33
- 无机房客用电梯共9层8站电梯停开门位置为-9层,本次所采用的电梯为无机房电梯,其余未详细说明事项详电梯厂家技术图纸。
- 电梯外墙首层1.5米以下墙面贴浅棕色瓷砖。首层1.150、本图之标高和距离以及坐标单位均为米单位。
- 11、本图采用海南海口平面坐标系,1985国家高程基准。

消防说明:

- 本栋加装电梯后原小区内消防通道满足通行和疏散要求。
- 本加装电梯靠着原楼梯楼层休息平台,不影响原建筑疏散通道,楼体采光通风也满足规范要求。
- 加装电梯后不影响原建筑的防火等级,并满足现行防火规范要求。

名称	数量	单位
加装室外电梯	1	台
电梯总建筑面积	76.33	m <sup>2</sup>
电梯井占地面积	5.37	m <sup>2</sup>
电梯占地面积	9.37	m <sup>2</sup>
电梯高度	29.075	m
电梯站数	8	站

会签栏	
Joint Check up	
总图	给排水
建筑	暖通
结构	电气
合作单位 COOPERATED	
设计单位 Design Institute	
陕西方得建筑工程有限公司 SHANXI FANGDE ARCHITECTURAL DESIGN CO.,LTD 建筑工程甲级 A2610059	
备注 Notes	
建设单位 Construction unit	
工程名称 Project	
项目名称 Sub Item	
工程编号 Project No.	2024.06.1
出图日期 Date	2024.06.1
签名 Signature	
审定 Examine	张莉
审核 Check	尹璐
校对 Check	尹璐
项目负责人 In charge	张莉
专业负责人 Specialist	张莉
设计 Design	侯国丽
制图 Drawing	侯国丽
图名 Title	总平面图
图号 Drawing No.	01 专业 建筑

版权所有 盗版必究 All rights reserved, illegal copy after sealed.